



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2024 № 4650

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 11.06.2024 № 08483000591240000670001 на выполнение работ по текущему ремонту плотины верхнего пруда на р. Поноша по адресу: Московская область, Рузский городской округ, п. Колюбакино, в части изменения видов и объемов работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола Межведомственной комиссии по обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов и оценке обоснованности закупок, осуществляемых заказчиками Рузского городского округа от 25.07.2024, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 11.06.2024 № 08483000591240000670001 на выполнение работ по текущему ремонту плотины верхнего пруда на р. Поноша по адресу: Московская область, Рузский городской округ, п. Колюбакино (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «АСТАТ»:

1.1. Изменить объемы и виды выполняемых работ по Контракту в соответствии с Приложением «Таблица сопоставления видов и объемов работ согласно фактической сметы и сметы по контракту» к настоящему Постановлению без изменения цены Контракта;

1.2. Дополнительным соглашением к Контракту утвердить локальный сметный расчет и ведомость объемов работ на новые виды и объемы работ.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Лапшину И.А.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

В 002520 *

Приложение к Постановлению от 06.07.2024 № 4650
 «Об изменении существенных условий по муниципальному
 контракту от 11.06.2024 № 08483000591240000670001 на
 выполнение работ по текущему ремонту плотины верхнего пруда
 на р. Поноша по адресу: Московская область, Рузский городской
 округ, п. Колубакино, в части изменения видов и объемов работ»

Таблица сопоставления видов и объемов работ согласно фактической сметы и сметы по контракту

по объекту: ремонт плотины верхнего пруда на р. Поноша по адресу: МО, РГО, п. Колубакино

Виды и объемы работ по контракту				Фактические виды и объемы работ			
п/п	Наименование работ	Ед. из.	Кол-во	п/п	Наименование работ	Ед. из.	Кол-во
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см	шт	8	1	Установка металлических столбов высотой до 4 м на винтовых сваях	100 столбов	0,1
2	Уборка опавших листьев при засоренности: сильной	100 м2	1,2	2	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций	100 м2 площади	0,2
3	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган	100 м2	1,2	3	Затаривание песка в мешки прим.	1 т	9,6
4	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	3,3	4	Укладка мешков вручную прим.	1 т груза	9,6
5	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3	0,033	5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1
6	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	42	6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм	1 км трубопровода	0,05
7	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3т)	шт	1	7	Кабель до 35 кв, прокладываемый без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	2,5
8	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 20м3 (10т)	шт	2	8	Водоотлив	100 м3 мокрого грунта	1,928
9	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1	9	Демонтаж кабеля	100 м	2,5
10	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,02	10	Разборка трубопроводов из труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,5
11	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой	100 м3	0,006	11	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1
12	Установка армосеток массой до 0,1 т	100 т	0,00157	12	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли	100 м2	0,15
13	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой	100 м3	0,006	13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08
14	Установка армосеток массой до 0,1 т	100 т	0,00157	14	Очистка участка от мусора	100 м2	0,3
15	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях	100 м3	0,01224	15	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	11

16	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных	м3	17,28	16	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного 100 м, на расстояние до 200 м	10 т	1,1
17	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях	100 м3	0,17971	17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3	0,0747	18	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 27 м3 (16т)	шт	1
19	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой	100 м3	0,0165	19	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300	1 м3	6
20	Установка армосеток массой до 0,1 т	100 т	0,00212	20	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (прим. Укладка бетоновода для подачи бетона)	1 км трубопровода	0,2
21	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой	100 м3	0,0165	21	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1 км трубопровода	0,2
22	Установка армосеток массой до 0,1 т	100 т	0,02121	22	Укладка разобранного бетона в речных условиях при подаче в бадьях	100 м3 бетона по проекту	0,06
23	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях	100 м3	0,03337	23	Устройство деревянного открытого лотка	1 м3 древесины в конструкции	1,5
24	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных	100 м3	0,25	24	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и	0,09
25	Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой	100 м3	0,2016	25	Разборка деревянного открытого лотка	1 м3 древесины в конструкции	1,5
26	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях	100 м3	0,20966	26	Планировка участка вручную	100 м2	0,3
27	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного: 100 м, на расстояние до 200 м	10 т	18,935				

